

## ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.  
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430  
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Noszlop Község Önkormányzata  
Felső Sándor Úr  
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlopon az alábbi építési munkákra az ajánlatot

Jókai u.

| Csapadékvíz elvezetés  | Menny. |    | Egységár | Összesen  |
|--|--------|----|----------|-----------|
| Padka nyesés föld elszállítással 1 m szélességben ~ 10 cm vtg - ban  | 34     | m3 | 2 800    | 95 200    |
| Profil szelvényű csapadékvíz elvezető árok kiemelése föld elszállítással<br>Meglévő átereszek tisztítása                       | 341    | fm | 1860     | 634 260   |
| Áteresz fektetése 300 átm betoncsövekből földmunkával, beton védelemmel, murva feltöltéssel, folyóka kiképzéssel, fűvesítéssel | 149    | fm | 8900     | 1 326 100 |
| Áteresz elejére, végére előfejek beépítése   | 2      | db | 20000    | 40 000    |
| Nyelőrácsok beépítése aknával egybeépítve  | 4      | db | 65000    | 260 000   |
| Összesen:  |        |    |          | 2 355 560 |


Munkadíj: 2 355 560 Ft  
Áfa 27%: 636 001 Ft  
Összesen: 2 991 561 Ft

Ajka, 2014. 11. 14.

Pék Attila

Baumidex Kft

BAUMIDEX  
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1.  
Adószám: 11963468-2-19  
Bsz.: 10104820-33030700-01003009



## ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.  
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430  
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Noszlop Község Önkormányzata  
Felső Sándor Úr  
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlopon az alábbi építési munkákra az ajánlatot

### Faluház előtti terület

| VUK Járda   | Menny. |    | Egységár | Összesen |
|---|--------|----|----------|----------|
| Meglévő járdaburkolat kigyeenlítése változó vtg - ban                             | 1      | m3 | 14 600   | 14 600   |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban<br>1,3 m szélességben | 129    | m2 | 4500     | 580 500  |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése            | 86     | m2 | 860      | 73 960   |
| Összesen:   |        |    |          | 654 460  |

Munkadíj:

654 460 Ft

Áfa 27%:

176 704 Ft

Összesen:


831 164 Ft

Ajka, 2014. 11. 14.

Pék Attila

Baumidex Kft

**BAUMIDEX**  
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.  
Adószám: 11983488-2-19  
Szám: 19104820-33030700-01092008



## ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.  
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430  
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Noszlop Község Önkormányzata  
Felső Sándor Úr  
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlopon az alábbi építési munkákra az ajánlatot

### Faluház előtti terület

| TSZ Iroda mellett 56 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen       |
|--|--------|----|----------|----------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás   | 56     | fm | 240      | 13 440         |
| Meglévő járdaburkolat kigyenlítése változó vtg - ban                   | 2      | m3 | 14 600   | 29 200         |
| Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással     | 58     | fm | 3900     | 226 200        |
| Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással     | 68     | m2 | 5600     | 380 800        |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése | 56     | m2 | 860      | 48 160         |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>684 360</b> |


| Kerítéstől a faluházig   | Menny. |    | Egységár | Összesen       |
|--|--------|----|----------|----------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás   | 35     | fm | 240      | 8 400          |
| Meglévő járdaburkolat kigyenlítése változó vtg - ban                   | 2      | m3 | 14 600   | 29 200         |
| Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással     | 70     | fm | 3900     | 273 000        |
| Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással     | 42     | m2 | 5600     | 235 200        |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése | 35     | m2 | 860      | 30 100         |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>567 500</b> |

| Faluház előtti terület  | Menny. |    | Egységár | Összesen |
|---|--------|----|----------|----------|
| - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása tükör készítése a külső járdánál             | 8      | m3 |          | 0        |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban tömörítéssel                                | 7      | m3 | 6 400    | 44 800   |
| Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással                          | 34     | fm | 3900     | 132 600  |
| Meglévő térkö felszedése raklapra, elszállítása lerakó helyre, ágyazati réteg visszaszedése | 102    | m2 | 800      | 81 600   |

|   |     |    |      |                  |
|---|-----|----|------|------------------|
| Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással a faluház előtti területen | 102 | m2 | 5600 | 571 200          |
| Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással a faluház előtti járdán    | 36  | m2 | 5600 | 201 600          |
| Folyóka beépítése 10 cm szélességben ráccsal egybeépítve, beton megtámasztással               | 27  | fm | 5600 | 151 200          |
| KG PVC cső beépítése a rácsoktól a lefolyóig 2 db tetőcsapadék bekötéssel                     | 10  | fm | 9200 | 92 000           |
| <b>Összesen:</b>  |     |    |      | <b>1 275 000</b> |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Munkadíj:</b> | <b>2 526 860 Ft</b> |
| <b>Áfa 27%:</b>  | <b>682 252 Ft</b>   |
| <b>Összesen:</b> | <b>3 209 112 Ft</b> |

Ajka, 2014. 11. 14.


 Pék Attila  
 Baumidex Kft.  
 Értékpapíri, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 6400 Ajka, Ipan Park Északi Szektor III/1.  
 Adószám: 11963468-2-19  
 Tel.: 10104820-33830700-01003008



## ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-I szektor III/1.  
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430  
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Noszlop Község Önkormányzata  
Felső Sándor Úr  
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlopon az alábbi építési munkákra az ajánlatot

### Sport u

| Járda építés orvosi rendelőig 78 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen         |
|--|--------|----|----------|------------------|
| Tűkőr kiemelése 30 cm mélységig:<br>- Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások)<br>- Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel<br>- Meglévő betongerenda, és tűkőr kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben<br>- Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre | 35     | m3 | 3 800    | 133 000          |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban  | 24     | m3 | 6 400    | 153 600          |
| Kapubejárók alatt:<br>- Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása<br>- Tűkőr mélyítése föld elszállítással<br>- Murva alap készítés 30 cm vtg - ban   | 12     | fm | 8 200    | 98 400           |
| Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással   | 156    | fm | 3900     | 608 400          |
| Térkő fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással   | 94     | m2 | 5600     | 526 400          |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése   | 78     | m2 | 860      | 67 080           |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>1 586 880</b> |

→ A1-A

| Járda építés orvosi rendelőtől a 30 házszámig 243 fm   | Menny. |    | Egységár | Összesen         |
|--|--------|----|----------|------------------|
| Tűkőr kiemelése 25 cm mélységig:<br>- Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások)<br>- Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel<br>- Meglévő betongerenda, és tűkőr kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben<br>- Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre | 91     | m3 | 3 800    | 345 800          |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban  | 64     | m3 | 6 400    | 409 600          |
| Kapubejárók alatt:<br>- Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása<br>- Tűkőr mélyítése föld elszállítással<br>- Murva alap készítés 30 cm vtg - ban   | 90     | fm | 8 200    | 738 000          |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben   | 316    | m2 | 4500     | 1 422 000        |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése   | 243    | m2 | 860      | 208 980          |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>3 124 380</b> |

→ A1-A

| Járda építés a 30. házszámtól a Szabadság utcáig 137 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen         |
|--|--------|----|----------|------------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás   | 137    | fm | 240      | 32 880           |
| Kapubejárók alatt:<br>- Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása<br>- Tűkőr mélyítése föld elszállítással<br>- Murva alap készítés 30 cm vtg - ban | 42     | fm | 8 200    | 344 400          |
| Meglévő járdaburkolat kilyenlítése váltózó vtg - ban   | 2      | m3 | 14 600   | 29 200           |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben   | 178    | m2 | 4500     | 801 000          |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése   | 137    | m2 | 860      | 117 820          |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>1 325 300</b> |

→ A1-A

| Járda építés a Szabadság utcától az emlék parkig 550 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen         |
|--|--------|----|----------|------------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás   | 550    | fm | 240      | 132 000          |
| Kapubejárók alatt:<br>- Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása<br>- Tükör mélyítése föld elszállítással<br>- Murva alap készítés 30 cm vtg - ban | 192    | fm | 8 200    | 1 574 400        |
| Tükör kiemelése 30 cm mélységig a szélesítésben ~ 50 m2<br>- Töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre  | 15     | m3 | 3 800    | 57 000           |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban szélesítés helyén  | 15     | m3 | 6 400    | 96 000           |
| Meglévő járdaburkolat kigyenlítése változó vtg - ban   | 10     | m3 | 14 600   | 146 000          |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben   | 715    | m2 | 4500     | 3 217 500        |
| Meglévő aknafedlap csere   | 3      | db | 24000    | 72 000           |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése   | 550    | m2 | 860      | 473 000          |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>5 767 900</b> |

| Járda építés az emlék parktól 53 házszámig 71 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen       |
|---|--------|----|----------|----------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás  | 71     | fm | 240      | 17 040         |
| Tükör kiemelése 30 cm mélységig a szélesítés helyén ~ 30 m2<br>- Töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre | 9      | m3 | 3 800    | 34 200         |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban szélesítés helyén   | 9      | m3 | 6 400    | 57 600         |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben                                | 93     | m2 | 4500     | 418 500        |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése  | 71     | m2 | 860      | 61 060         |
| <b>Összesen:</b>  |        |    |          | <b>588 400</b> |

| Járda építés a 53 házszámtól a 71 házszámig. 202 fm  | Menny. |    | Egységár | Összesen         |
|--|--------|----|----------|------------------|
| Totális gyomirtás, felület előkészítés, növény gyökérzet eltávolítás   | 202    | fm | 240      | 48 480           |
| Kapubejárók alatt:<br>- Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása<br>- Tükör mélyítése föld elszállítással<br>- Murva alap készítés 30 cm vtg - ban | 78     | fm | 8 200    | 639 600          |
| Tükör kiemelése 30 cm mélységig a szélesítés helyén ~ 60 m2<br>- Töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre  | 18     | m3 | 3 800    | 68 400           |
| Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban szélesítés helyén  | 18     | m3 | 6 400    | 115 200          |
| Meglévő járdaburkolat kigyenlítése változó vtg - ban   | 5      | m3 | 14 600   | 73 000           |
| Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben   | 262    | m2 | 4500     | 1 179 000        |
| Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése   | 202    | m2 | 860      | 173 720          |
| <b>Összesen:</b>   |        |    |          | <b>2 297 400</b> |

Munkadíj:  
Áfa 27%:  
Összesen:

14 690 260 Ft  
3 966 370 Ft  
18 656 630 Ft

Ajka, 2014.11.14.

Pék Attila  
Baumidex Kft.

**BAUMIDEX**  
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1.  
Adószám: 11963468-2-19  
Bsz.: 10104820-33030700-01003008