

Noszlop község csapadékvíz elvezetése
Cinca patak felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		15090077	11726508
2.1 ÁFA vetítési alap		26816585	
2.2 ÁFA	27,00%	7240478	
3 A munka ára (HUF)		34057063	

Szombathely, 2016. március 29.

Szilvás István
VZ-TEL, 18-0162

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	3677740	1993520
19	Költségtérítések	2250000	201690
21	Irtás, föld- és sziklamunka	3336480	3896172
32	Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	2322000
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése	125000	1843000
53	Közmű csatornaépítés	383850	605115
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	149076	205438
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	244664	40692
68	Útpályatartozékok készítése	4923267	618881
	Összesen (HUF)	15090077	11726508

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	12-002-1.1	Közúti híd gyalogos forgalomra	10	m2	0,68	1506	0	1693	15060	16930	[ÖN]	120020008204
2	12-002-1.2.4	Közúti híd közúti forgalomra, 20 t terhelésre	70	m2	11,34	51484	0	28237	3603880	1976590	[ÖN]	120020008245
3	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó	4	db	0	14700	0	0	58800	0	[ÖN]	120112051476
		Munkanem összesen (HUF)							3677740	1993520		

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	19-053-1.1	Közmű bekötések, vízbekötés kiváltása (Vízmű számla)	4	db	3,5	85000	0	8715	340000	34860	[K]	
2	19-053-1.2	Közmű vezetékek, vízvezeték kiváltása (Vízmű számla)	3	db	5,5	155000	0	13695	465000	41085	[K]	
3	19-053-1.2	Közmű bekötések, gázbekötés kiváltása (Gázmű számla)	5	db	3,5	95000	0	8715	475000	43575	[K]	
4	19-053-1.3	Közmű vezetékek, gázvezeték kiváltása (Gázmű számla)	2	db	5,5	175000	0	13695	350000	27390	[K]	
5	19-071-1.2	Közmű bekötések; távközlési kábel kiváltása (Távközlési szolgáltató számla)	4	db	5,5	155000	0	13695	620000	54780	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							2250000	201690		

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	21-001-1.3.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között	10	db	2,89	0	720	7196	0	79160	[ÖN]	210010013406
2	21-001-1.3.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	10	db	17,98	0	4600	44770	0	493700	[ÖN]	210010013423
3	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	50	10 m2	3,16	0	0	7868	0	393400	[ÖN]	210010013665
4	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	38	m3	0,9	0	0	2241	0	85158	[ÖN]	210030015356
5	21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	10	m3	5,58	0	0	13894	0	138940	[ÖN]	210030014695
6	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	134	m3	0,03	0	1122	75	0	160398	[ÖN]	210030014906
7	21-004-4.1.2-0120189	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	14	m3	0,2	2310	1302	498	32340	25200	[ÖN]	210042613900
8	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	80	m2	0,23	0	2062	573	0	210800	[ÖN]	210040015675
9	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	100	m2	0,07	0	89	174	0	26300	[ÖN]	210040015702
10	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	10	m3	0,08	1295	764	199	12950	9630	[ÖN]	210040015731
11	21-004-8.1.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközzel való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	10	m2	0,03	0	507	75	0	5820	[ÖN]	210040015743
12	21-005-2.1.1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m² között	1230	m3	0	0	1140	0	0	1402200	[ÖN]	210050015832
13	21-008-1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	38	m3	0,78	0	0	1942	0	73796	[ÖN]	210080016154

14	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	180	m2	0	2	182	0	360	32760	[ÖN]	210080016263
15	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	1230	m3	0	0	267	0	0	328410	[ÖN]	210110016406
16	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe	10	db	0	21583	0	0	215830	0	[ÖN]	210110016745
17	21-011-11.1	Fejtett föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	1230	m3	0	2500	350	0	3075000	430500	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							3336480	3896172		

Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	32-000- 8.2.1	Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig	250	db	1,71	0	0	4258	0	1064500	[ÖN]	320000070185
2	32-007- 1.2.1- 0550001	Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig, korábban kibontott oszlopok	250	db	2,02	0	0	5030	0	1257500	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							0	2322000		

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	45-000-2.6	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	500	m	0,73	0	0	1818	0	909000	[ÖN]	450000376490
2	45-004-23.2.2-0120145	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemekkel), korábban kibontott drótfonattal	500	m	0,75	250	0	1868	125000	934000	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							125000	1843000		

Közmű csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	53-000-1.1.3	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 60 cm átmérő fölött	40	m	0,86	0	3892	2141	0	241320	[ÖN]	530000599111
2	53-101-7.3-0231140	Burkolatkiegészítő szerkezetek, egyéb betonszerkezetek, Keretelemes kapubejárókat és csőátereszeket lezáró végfal építése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal, zsuluzat építéssel és bontással	15	m3	9,74	25590	0	24253	383850	363795	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							383850	605115		

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	8	m3	0,44	0	2284	1096	0	27040	[ÖN]	610010674731
2	61-003-2.3-1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	8	m3	0,51	8547	2501	1270	68376	30168	[ÖN]	610030675216
3	61-004-1.1-0111001	Zúzottkőves kapubejárók helyreállítása, egy rétegben, átlag 10 cm vastagságban, zúzottkőből, Zúzottkő dolomit, Z 0/32, Ugod	15	m3	2,8	5380	2910	6972	80700	148230	[K]	
		Munkanem összesen (HUF)							149076	205438		

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	4	m3	1,04	0	2626	2590	0	20864	[ÖN]	630010690180
2	63-102-1.21.2.4-0750101	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	2	m3	1,2	60948	2617	2988	121896	11210	[ÖN]	631022332105
3	63-102-1.31.2.5-0750214	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	2	m3	1	61384	1819	2490	122768	8618	[ÖN]	631022332604
		Munkanem összesen (HUF)							244664	40692		

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Egys. anyag	Egys. gépköltség	Egys. díj	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	68-006-1.1.2-0646371	Utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül keretelem elhelyezése, belméret: 100x100-200x200 cm között, 1,00 m hosszúságú keretelemből, CSOMIÉP Beton Melior 100x100 cm keretelem, 1,00 m hosszú	10	m	2,28	84777	6000	5677	847770	116770	[ÖN]	680061641306
2	68-006-1.1.2-0646490	Utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül keretelem elhelyezése, belméret: 100x100-200x200 cm között, 1,00 m hosszúságú keretelemből, CSOMIÉP keretelem 120x120x100x15 cm, 1 m hosszú	43	m	2,28	94779	6000	5677	4075497	502111	[ÖN]	680061641340
		Munkanem összesen (HUF)							4923267	618881		