

Noszlop Község Önkormányzata
Felső Sándor Úr
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlop Dózsa Gy. utca, és Sport u. járdaépítési munkákra az ajánlatot

Járda építés 90 házszámától a gyógyszerertárig 49 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Meglévő járdaburkolat előkészítése: - kiegyenlítés Ckt anyagból - Kerítés melletti hiányzó alap építés - Totális gyomtalanítás	83	m2	780	64 740
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	8	fm	8 200	65 600
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	49	fm	3900	191 100
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	83	m2	5600	464 800
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése	49	m2	860	42 140
Összesen:				828 380

Járda építés gyógyszerertártól a csárdáig 62 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 30 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben	30	m3	4 200	126 000
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	20	m3	6 400	128 000
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	16	fm	8 200	131 200
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	127	fm	3900	495 300
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	99	m2	5600	554 400
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése	99	m2	860	85 140
Összesen:				1 820 040

Járda építés a csárdától a helytörténeti gyűjteményig 68 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 30 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben	35	m3	4 200	147 000
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	23	m3	6 400	147 200
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	139	fm	3900	542 100
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	109	m2	5600	610 400
Összesen:				1 446 700

Járda építés a tempolmával szembeni részen 68 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 30 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben	39	m3	4 200	163 800
- Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre	26	m3	6 400	166 400
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	8	fm	8 200	65 600
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	135	fm	3900	526 500
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	150	m2	5600	840 000
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	100	m2	860	86 000
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése				1 848 300
Összesen:				

Járda építés a tér szélétől 62 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 30 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m szélességben 30 cm mélységben - Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre	24	m3	4 200	100 800
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	16	m3	6 400	102 400
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	8	fm	8 200	65 600
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	127	fm	3900	495 300
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	75	m2	5600	420 000
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése	62	m2	860	53 320
Összesen:				1 237 420

Járda építés orvosi rendelőig 78 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 30 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m sz. 30 cm mélységben - Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre	35	m3	3 800	133 000
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	24	m3	6 400	153 600
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	12	fm	8 200	98 400
Kerti szegély építés előregyártott elemekből beton megtámasztással	156	fm	3900	608 400
Térkö fektetés 20 x 10 x 6 cm elemekből ágyazóréteggel, fugázással	94	m2	5600	526 400
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése	78	m2	860	67 080
Összesen:				1 586 880

Járda építés orvosi rendelőtől a 30 házszámig 243 fm	Menny.		Egységár	Összesen
Tükör kiemelése 25 cm mélységig: - Járdalapok felszedése kihelyezett raklapokra (köz munkások) - Járdalap elszállítása kijelölt helyre felrakással, leemeléssel - Meglévő betongerenda, és tükör kiemelése 1,5 m sz. 30 cm mélységben - Betontörmelék és töltésföld elszállítása kijelölt lerakó helyre	91	m3	3 800	345 800
Járdaalap építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	64	m3	6 400	409 600
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 30 cm vtg - ban	90	fm	8 200	738 000
Járda burkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 cm vtg - ban ~ 1,3 m szélességben	316	m2	4800	1 516 800
Járda melletti padka nyesése, föld elszállítása, rendezése, füvesítése	243	m2	860	208 980
Összesen:				3 219 180

Anyag - munkadíj:

11 686 900

Áfa 27%:

3 155 463


Összesen:

14 842 363


Ajka, 2015. 05. 26.

BAUMIDEX
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8400 Ajka, Ioan Park Északi Szektor III/1.
Adószám: 11983468-2-19
Baz: 10104870-33830700-01003069


Pék Attila
Baumidex Kft.



NOSZLOP JÁRDAFELÚJÍTÁS PÁLYÁZAT




Sport utca



Sport utca



Sport utca



Sport utca



Dózsa György utca



Dózsa György utca



Dózsa György utca



Dózsa György utca

Név :Noszlop Község Önkormányzata


Cím :Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

A munka leírása:

Iskola udvar és iskolai tornaterem felújítás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
	6.087.156	1.769.078
1. Építmény közvetlen költségei		
2.1 ÁFA vetítési alap	27%	7.856.234
2.2 ÁFA		2.121.183
		9.977.417
3. A munka ára		


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-03-003 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV. 30 m	0	2.849	0	85.470
2	21-03-048 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 25 m3	0	5.957	0	148.925
3	21-04-004 Tereprendezés. 150 m2	0	750	0	112.500
4	21-08-061 Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 215 m2	0	125	0	26.875
5	21-11-001 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I-IV. 60 m3	0	2.312,50	0	138.750
6	21-11-023 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, salakból (0-6 mm salak) Futópálya és távolugró pálya burkolata 9 m3	21.000	5.507	189.000	49.563
7	21-11-025-0120601 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT 20 m3	3.250	1.800,50	65.000	36.010

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Általános árak összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-03-022-0141671 Iskolai tornaterem parkettaburkolat gépi csiszolása, háromrétegű lakkozás Supralux Gemini kétkomponensű parkettalakk, EAN: 5992451088452 303.8 m ²	2.750	1.044	835.450	317.167
9	45-05-006-0990136 Kézilabdapálya három oldalán labdafogó hálótartó oszlop elhelyezése beton alaptestekben, kitámasztóval, 4 m magas hálóval. 80 m	5.250	3.145	420.000	251.600
10	45-05-008-0990135 Kültéri kézilabdakapu és kosárlabdapalánk elhelyezése. 4 db	80.000	11.100	320.000	44.400
11	47-07-201-0130896 Iskolai tornaterem parkettaburkolatán pályafelfestés. 1 db	90.000	99.900	90.000	99.900
12	53-07-005-0645255 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 4 db	45.000	3.573	180.000	14.292
13	61-03-021-0710010 Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt vagy CTt jelű keverékből CKt jelű stabilizált kavics 8 m ³	12.217	2.203	97.736	17.624
14	61-03-021-0710020 Meglévő aszfaltburkolatú pálya kiegyenlítése CKT-vel 10 m ³	12.217	2.203	122.170	22.030
15	62-03-033-0613254 Egyéb használatos útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással Leier Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x 5x20 cm 168 m	850	631,50	142.800	106.092

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	63-05-021-0750360 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5 - 5 cm vastagságban AC-8 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel 40 m3	85.000	7.447	3.400.000	297.880
17	68-03-002 Kültéri aszfaltburkolatú kézilabdapálya felfestése 1 db	225.000	0	225.000	0
Munkanem összesen:				6.087.156	1.769.078



Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása





Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása





Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása





Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása



Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása



Noszlopi Iskola udvari sportpálya és iskolai tornaterem felújítása



--