

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés
Észak-Dunántúl

STRABAG

STRABAG Általános Építő Kft.
8200 Veszprém Hrsz. 0224

Noszlop Község Önkormányzata
Felső Sándor Polgármester úr részére!
Dózsa György u. 45.
8456 Noszlop

Kontaktszemély:

Liszi Zoltán

Tel. +36 88 567 140

Fax: +36 88 567 141

Mobil: +36 30 228 5244

utepites.veszprem@strabag.com

Iktatószám: ⁷⁸²...../2016
Dátum: 2016-10-28

Tárgy: Noszlop Sport u. parkoló építése

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	Iktatószám:	
2016. 11. 02.	N/ 12533-3	
Melléklet:	Előszám:	Előadó:
		F.S.

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi munkával kapcsolatosan, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

Ajánlati árunk:

10.800.000.- Ft + 2.916.000.-Ft(ÁFA 27%) = 13.716.000.-Ft

Ajánlatunk műszaki tartalma az Önök által megküldött költségvetési kiírás

Elszámolás módja: fix átalányár

Fizetés: 30 napos átutalás

Ajánlatunk 2016 évben érvényes.

Kedvező elbírálás esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel:

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Veszprémi Főépítésvezetőség
8200 Veszprém, hrsz. 0224.
Tel.: 88/567-140
Fax: 88/567-141

STRABAG Általános Építő Kft

**Noszlop község belterület Sport utca parkoló állás
műszaki tartalma**

Építési munkák	Menny.
Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése Forgalmkorlátozási terv alapján	1 kts
Szakfelügyelet gáz közmű szolgáltatótól	1 kts
Aszfalt burkolat szél vágása géppel, bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre	96 fm
Tükör kiemelése föld elszállítással lerakóhelyre (Parkoló) 50 cm vtg - ban	153 m3
Tükör kiemelése föld elszállítással lerakó helyre (padka) 30 cm vtg - ban	21 m3
Tükör kiemelése föld elszállítással lerakó helyre (Kapubejáró) 40 cm vtg - ban	37 m3
Mechanikai stabilizáció készítése 20 cm vtg - ban M50 jelű anyagból parkolóban	58 m3
Tömörítés kifelületen	58 m3
Mechanikai stabilizáció készítése 20 cm vtg - ban FZKA jelű anyagból parkolóban	59 m3
Tömörítés kifelületen	59 m3
Mechanikai stabilizáció készítése 20 cm vtg - ban M50 jelű anyagból padkán	12 m3
Tömörítés kifelületen	12 m3
Mechanikai stabilizáció készítése 40 cm vtg - ban M50 jelű anyagból kapubejáróban	37 m3
Tömörítés kifelületen	37 m3
Szegély építés alapperendába előregyártott elemekből	321 fm
Ágyazati réteg készítése NZ 0/5 anyagból	15 m3
Térkö fektetés 8 cm vtg - térkővel parkolóba	288 m2
Ágyazati réteg készítése NZ 0/5 anyagból	3 m3
Térkö fektetés 6 cm vtg - térkővel padkába	57 m2
Ágyazati réteg készítése NZ 0/5 anyagból	5 m3
Térkö fektetés 6 cm vtg - térkővel szürke színben kapubejáróba	93 m2
Aknafedlap szintre emelés	2 db
Reklám tábla áthelyezés	1 db
Kresz tábla áthelyezés	1 db
Parkoló tábla kihelyezése	1 db
Süllyesztett szegély melletti aszfaltpótlás AC - 11 jelű anyagból 6 cm vtg - ban	30 m2
Akna építés öntöttvas nyelőraccsal	1 db
Bárczy féle olajszűrő beépítése	1 db
Padkarendezés termőföld beszállítással	18 m3

Padkarendezés kézi területrendezéssel, füvesítéssel	180	m2
Megvalósulási terv készítése		
Összesen:		

Munkadíj:

27 %-os ÁFA:

Mindösszesen: